

RZUT FUNDAMENTÓW

skala 1:100

UWAGI OGÓLNE:

- poziom $\pm 0,00$ zgodnie z branżą architektoniczną
- pozycje obliczeniowe zgodnie z wynikami obliczeń statycznych - wytrzymałościowych
- detale wykonawcze zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej
- rysunek rozpatrywać łącznie z opracowaniami branżowymi oraz opisem
- wszystkie stosowane materiały i technologie muszą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce
- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- wszystkie niejasności należy konsultować z projektantem konstrukcji
- do celów realizacji zaleca się opracowanie projektu wykonawczego

UWAGI DODATKOWE:

- na podstawie opracowania geotechnicznego (autor mgr inż. Rafał Gućwa) projektowanego budynku zostanie posadowiony w IB warstwie geologicznej (tj. glinie pylastej o $I_{p}=0,42$) po wykonaniu i odbiorze wykopów przez geologa niezwłocznie wykonaną 10cm podkładką z betonu C8/10 (R10)
- w razie wystąpienia słabszego gruntu w poziomie posadowienia, należy zdjąć warstwę słabą i zastosować grubszą podkładkę z chudego betonu lub uzupełnić posadzką o stopniu zagęszczenia $I_{zs}=96$, pospółkę zagęszczając warstwami grubości 20cm, zakres wymiany uzgodzić z geologiem
- potrzeby dostosować fundamentów minimum 1,2m poniżej terenu projektowanego, w razie potrzeby dostosować poziom fundamentów
- projekt konstrukcji nie obejmuje projektu obudowy wykopu oraz ewentualnego projektu obniżenia poziomu zwierciadła wód gruntowych, ich opracowanie spoczywa na wykonawcy
- wypuszczyć zbrojenie elementów wyższych kondygnacji
- krawędzi widokowe elementów betonowych należy fazować 15x15mm
- w przypadku przerwy w robót, na czas zimowy fundamenty należy zabezpieczyć przed wysuszeniem mrozowymi

OZNACZENIA:

ELEMENTY PROJEKTOWANE

- | | | |
|--|---|--|
| - fundamenty | | |
| - ściany fundamentowe betonowe/żelbetowe | | |
| - dolna /górna krawędź elementu | D/G | |

